ケアハウス主の園

仮の図面のため、
詳細について変更の可能性あり。
8月30日の仕様書提示の時に
詳細図面等をメールにて送付。

凡例

- 土舗装：マサ土t200転圧程度
- 既存土整地後転圧
  ※Φ50以上の石は表層から取り除くこと
- アスファルト舗装：表層t50 路盤t150
- アスファルト舗装：表層t50 路盤t100
- アスファルト舗装：透水性アスファルト舗装 表層t50 路盤t100
- 砕石舗装：砕石t200転圧
- 砕石舗装：砕石t100転圧＋防草シート敷き
- 菜園：良質土t600程度
- 芝生舗装：野芝
- 植栽：低木植栽
- 雨水表面貯留・浸透槽（既存土整地後転圧）
- 擬石法面仕上げ：河川護岸用ブロックマット
- ●●● は±0からの高さを示す。
- ▲ 主要な出入口
- 水勾配
- ◎ 引込柱4m
- □ 水栓柱 井戸水
- ■ 水栓柱 上水
- ⊠ 地中埋込散水栓（蓋付き）

※共通：PC擁壁の内側にメッシュフェンスH=1200を設置する。

toki 時設計	1級建築士事務所 東京都第 24609号 1級建築士第259890号 松坂 俊一	revisions	date	job no.		checked by	drawn by	project name. （仮称）「憩いの園」整備工事	number
			23.08.22	230054				plan 平面図 scale 1/400	A－07